БЭ-ПЗ. Пояснительная записка и технико-экономические показатели

Эллинг «Застава» — КПП, эллинг, гаражи, помещения персонала, спортзал. Посёлок «Берта», г. о. Истра, Московская обл.; КН ЗУ 50:08:0070343:487 (по АР-концепту)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Назначение и состав объекта

Двухэтажное здание на въезде посёлка у воды (Истринское водохранилище). 1 этаж: КПП посёлка с кабинетом управляющего, 8 гаражных боксов с воротами наружу, эллинг для маломерных судов, котельная, лестница. 2 этаж: проживание персонала (13 спален в блоках с санузлами, квартира управляющего), две комнаты охраны, столовая персонала, кладовая, спортзал ≈ 99 м² с раздевалкой. Кровля скатная с холодным чердаком, часть — плоская эксплуатируемая.

Показатель	Значение	Источник
Площадь помещений 1 этажа	416,33 м²	АР-концепт, ред. 01.09
Площадь помещений 2 этажа	545,21 м²	АР-концепт, ред. 31.07
Площадь помещений всего	961,54 м²	в смете ЭП — 964,60 м²
Пятно застройки (плита)	513,57 м²	смета ЭП
Этажность / высота до конька	2 / ≈ 10,73 м	разрез 3-3
Гаражных боксов / эллинг	8 / 1 (89,84 м²)	план 1 этажа
Спален персонала	13	план 2 этажа
Санузлов	10	планы
Теплопотери расчётные	≈ 61 кВт	БЭ-ОВ
Электрическая мощность	Pр ≈ 60 кВт, 3ф 100 А	БЭ-ЭОМ
Водопотребление	≈ 3,7 м³/сут	БЭ-ВК
Стоимость СМР (рекомендуемый В)	111,2 млн ₽ (115 697 ₽/м²)	БЭ-СМ
Полная стоимость объекта (В)	152,4 млн ₽ с резервом 12 %	БЭ-СМ

2. Зонирование и уровни исполнения

По решению совета 05.10.2026: служебные и технические помещения — функционально и просто (белые стены, потолки «Армстронг» или натяжные), спортзал — по ТЗ интересантов без жёсткого лимита, целевой бюджет эллинга и технических помещений — 100–120 тыс. ₽/м² под ключ (цель 100).

Зона	Площадь, м²	Доля	Уровень отделки
Техническая: гаражи, эллинг, котельная	379,01	39 %	промышленный: топпинг, покраска
Служебная: КПП, кабинет, охрана	56,50	6 %	служебный стандарт
Проживание персонала, столовая	318,22	33 %	служебный стандарт +
Спортзал с раздевалкой	109,15	11 %	по ТЗ интересантов
Лестница, коридоры, переход	98,66	10 %	служебный стандарт

3. Принятые основные решения

1. Конструктив — вариант Б совета 05.10: монолитные ребристые ЖБ перекрытия, стены из газобетона D500, скатная кровля с холодным чердаком. Уточнение пакета: колонны 1 этажа — монолитные ЖБ 400×400 вместо стальных (перекрытие над стоянкой — противопожарное 1-го типа REI 150; стальные колонны потребовали бы огнезащиты R150).

2. Фундамент — плита 300 мм на 77 забивных сваях С80.30, она же пол 1 этажа; отдельное цокольное перекрытие (4,0 млн в смете ЭП) исключено как дублирующее.

3. Теплоснабжение — собственная котельная: пеллетный котёл 60 кВт + электрокотёл 24 кВт, буфер 1 000 л; место под газовый котёл (газ — не ранее 2028). Гаражи и эллинг — дежурные +5 °С.

4. Вентиляция — две приточно-вытяжные установки с рекуперацией (проживание; спортзал), гаражи и эллинг — вытяжка по датчикам CO и паров ГСМ. Кондиционирование — только спортзал, столовая,

КПП и охрана.

5. Водоснабжение и канализация — от посёлковых сетей; стоки гаражей и эллинга — через бензомаслоуловитель (водоохранная зона).

6. КПП — въездной узел посёлка: СКУД, шлагбаум с распознаванием номеров, видеонаблюдение, домофония.

4. Правовой контур и риски

Риск	Что известно	Действие / кто
Капитальность в 100-м зоне, ВОЗ и прибрежная полоса Истринского вдхр., ЗСО источника водоснабжения Москвы	Заключения юриста нет (протоколы 05.10 и 19.10); кейс «Босиком» — стройка заморожена, причина неизвестна	Сычёв: заключение до выдачи КР; без него — не заливать сваи
ОКС эллинга в ПОЛ / ДС аренды	Техпланы 9 ОКС до 31.10, ДС и ПОЛ — до 31.12	Сычёв, Свирин
Дорога эллинг — пирс по ЗУ :469	Изменения ПОЛ до 30.11	Сычёв
Пирс/понтон	Сборный понтон не регистрируется; база — в ГИМС; зимой Истру спускают ≈ 3 м	Понтон — вне здания, отдельная строка бюджета
Геология у воды	Изысканий на пятне нет; возможен высокий УГВ	Свирин: ИГИ до КР; ±30 % к фундаменту
Пожарная безопасность смешанного здания	Раздела ПБ в ЭП нет	БЭ-ПБ — требования; проверить проектировщику

5. Исходные данные и допущения

• Площади помещений — по экспликациям АР-концепта: 1 этаж ред. 01.09 (416,33 м²), 2 этаж ред. 31.07 (545,21 м²), итого 961,54 м². Смета ЭП считала 964,60 м² (иная редакция) — разница 0,3 %.

• Объёмы конструкций (перекрытия, кладка, кровли, фасады, остекление) — из сметы ЭП, лист «Исходные данные».

• Высоты этажей: 1 этаж 4,30 м (гаражи, ворота 2,6 м, катер на прицепе), 2 этаж 3,10 м; конёк +10,73.

• Ворота: 8 гаражных 3,5×2,6 м и 1 эллинговые 4,5×3,6 м — размеры по сетке осей (шаг 4 475 + 825), уточнить по ведомости проёмов архитектора.

• Геологии на пятне нет. Принят суглинок/глина ≈ 3 м по данным совещания 05.10 и ИГИ участков; несущая способность сваи 380 кН — до испытаний.

• Газа нет до 2028 г.; основной источник тепла — пеллеты с резервным электрокотлом, переход на газ заложен (как в доме «Ромарио»).

• Цены — Москва и МО, IV кв. 2026, с НДС, «под ключ» (материал + работа + доставка + накладные подрядчика).

• Файл по ссылке Dropbox от 23.10.2026 из окружения недоступен (хост заблокирован сетевой политикой) — при его получении сверить экспликацию, проёмы и ворота (см. записку).

6. Состав пакета

Шифр	Раздел	Файл
БЭ-ПЗ	Пояснительная записка, ТЭП, правовой контур	01_ПЗ
БЭ-АР	Экспликация, зонирование, ведомости отделки, проёмов и ворот	02_АР
БЭ-КР	Конструктивные решения, нагрузки, перекрытие, фундамент, узлы	03_КР
БЭ-ОВ	Теплотехника, теплопотери, отопление и котельная	04_ОВ
БЭ-ВК	Водоснабжение и канализация	05_ВК
БЭ-ОВК	Вентиляция и кондиционирование	06_ОВК
БЭ-ЭОМ	Электроснабжение, освещение, молниезащита	07_ЭОМ
БЭ-СС	Слаботочные системы и КПП	08_СС

Шифр	Раздел	Файл
БЭ-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	09_ПБ
БЭ-НС	Наружные сети, благоустройство, причал	10_НС
БЭ-ПОС	Организация строительства и график	11_ПОС
БЭ-СМ	Смета: три сценария, полная стоимость (PDF + XLSX)	12_Смета
БЭ-ТД	Тендер: ВОР коробки (XLSX), ТЗ на проектирование	13_Тендер