БЭ-АР. Архитектурные решения: экспликация, зонирование, ведомости

По АР-концепту студии А. Спицыной (ред. 31.07 и 01.09.2026)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Экспликация помещений 1 этажа

№	Наименование	Площадь, м²	Зона	t, °C
001	КПП	9,48	S	+20
002	Санузел КПП	2,32	S	+20
002А	Тамбур	2,47	S	+20
003	Кабинет управляющего	9,50	S	+20
004	Гараж	33,17	T	+5
005	Гараж	33,00	T	+5
006	Гараж	32,97	T	+5
007	Гараж	34,52	T	+5
008	Гараж	33,00	T	+5
009	Гараж	33,00	T	+5
010	Гараж	34,03	T	+5
011	Гараж	34,00	T	+5
012	Лестница	13,55	C	+16
013	Эллинг (стоянка маломерных судов)	89,84	T	+5
014	Котельная	21,48	T	+10
	Итого 1 этаж	**416,33**		

2. Экспликация помещений 2 этажа

№	Наименование	Площадь, м²	Зона	t, °C
201	Комната охраны	16,87	S	+20
202	Комната охраны	15,86	S	+20
203	Санузел	3,44	L	+20
204	Спальня	11,61	L	+20
205	Спальня	14,43	L	+20
206	Санузел	3,79	L	+20
207	Холл	6,46	L	+20
208	Спальня	14,43	L	+20
209	Спальня	11,64	L	+20
210	Санузел	3,60	L	+20
211	Холл	6,43	L	+20
212	Спальня	11,61	L	+20
213	Спальня	15,03	L	+20
214	Санузел	3,93	L	+20
215	Холл	6,41	L	+20
216	Коридор	26,20	C	+20
217	Переход	16,88	C	+20
218	Кладовая	15,33	L	+20
220	Холл спортзала	4,20	G	+18
221	Санузел спортзала	2,97	G	+18
223	Раздевалка	2,90	G	+18

№	Наименование	Площадь, м²	Зона	t, °C
224	Спортзал	99,08	G	+18
225	Холл	3,35	L	+20
226	Коридор	42,03	C	+20
227	Столовая	38,00	L	+20
231	Холл	6,43	L	+20
232	Спальня	11,77	L	+20
233	Спальня	14,43	L	+20
234	Санузел	3,65	L	+20
235	Спальня	18,30	L	+20
236	Спальня	12,32	L	+20
237	Холл	3,31	L	+20
238	Санузел	3,81	L	+20
239	Холл	3,96	L	+20
240	Спальня	17,39	L	+20
241	Санузел	3,92	L	+20
242	Спальня	11,67	L	+20
243	Холл	3,84	L	+20
244	Санузел	3,65	L	+20
245	Спальня управляющего	11,68	L	+20
246	Кухня управляющего	18,60	L	+20
	Итого 2 этаж	**545,21**		

В экспликации ред. 31.07 помещение 220 указано дважды («Спортзал 0,00 м²» и «Холл 4,20 м²») — в пакете учтён только холл; архитектору исправить нумерацию.

3. Ведомость отделки по зонам

Зона	Площадь, м²	Полы	Стены	Потолки	Уровень
Техническая: гаражи, эллинг, котельная	379,0	Бетон с упрочнённым верхним слоем (топпинг), в эллинге и котельной — полимерный	Газобетон: шпаклёвка выборочно, покраска фасадной краской	ЖБ: обеспыливание, покраска	—
Служебная: КПП, кабинет, охрана	56,5	Керамогранит 600×600	Штукатурка, шпаклёвка, покраска	Армстронг / натяжной	Стандарт
Проживание персонала, столовая	318,2	Кварцвинил 43 класса; в с/у — керамогранит	Штукатурка, покраска; в с/у — плитка на 2,1 м	Натяжной матовый; в с/у — влагостойкий	Стандарт
Спортзал с раздевалкой	109,2	Спортивное покрытие 12–15 мм на виброразвязке; зона свободных весов — резина 40 мм	Покраска, зеркала, акустические панели	Акустический подвесной	По ТЗ инте ресантов
Лестница, коридоры, переход	98,7	Керамогранит	Штукатурка, покраска	Армстронг	Стандарт

4. Ведомость заполнения проёмов

Позиция	Кол-во	Размер / площадь	Решение
Тёплые алюминиевые витражи	—	170,64 м²	Alutech W72 / F50, двухкамерный стеклопакет, R ≥ 0,8; спортзал — с трёх сторон
Окна ПВХ	—	60 м²	Профиль 70–82 мм, R ≥ 0,8, единый тендер с «Ромарио»
Ворота гаражные секционные утеплённые с автоматикой	8	3,5×2,6 м	Сэндвич 40 мм, привод, калитка в 2 боксах

Позиция	Кол-во	Размер / площадь	Решение
Ворота эллинга подъёмно-секционные (под катер на прицепе)	1	4,5×3,6 м	Усиленный привод, уплотнение по низу от наледи
Двери наружные металлические утеплённые	6	1,0×2,1 м	EI 30 там, где выход из котельной
Двери противопожарные гараж → лестница, тамбур-шлюз	4	0,9×2,1 м	EI 60 с доводчиком
Двери межкомнатные	32	0,8×2,1 м	Служебный стандарт

5. Фасады

По ЭП — три материала: натуральный сланец 490 м², планкен лиственницы 600 м², фальцованный металл 220 м² (всего 1 310 м²). Рекомендация пакета (сценарий В): один основной материал — планкен, сланец только акцентом ≈ 150 м² (вход, торец к воде), фальц — по рыночной ставке. Решение — за архитектором (Спицына): фасад виден с воды, акцент оставить именно там.

6. Вопросы к архитектору

1. Сверить экспликацию с файлом от 23.10.2026 (Dropbox) — пакет собран по ред. 31.07/01.09.

2. Ведомость проёмов и ворот: размеры гаражных ворот и ворот эллинга (катер на прицепе — высота ≥ 3,5 м).

3. Второй эвакуационный выход со 2 этажа (проживание 13 человек): наружная лестница 3-го типа — место.

4. Отделение лестницы 012 от гаражей тамбур-шлюзом с подпором либо отдельный выход наружу.

5. Функция плоской эксплуатируемой кровли (233 м²): если террасы нет — неэксплуатируемая (−1,0…−1,5 млн).

6. Сетка колонн под перекрытие: шаг рёбер 2,5 м, пролёт до 7,5 м — подтвердить по планам.