БЭ-ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (требования к проекту)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

Раздела ПБ в ЭП нет. Здание смешанного назначения — от его классификации зависят конструкция перекрытия, лестница и состав систем. Ниже — требования, которые закладываются в КР/ИОС и в смету; окончательно — разработчик раздела ПБ (при необходимости — расчёт пожарного риска).

Часть здания	Класс функц. пожарной опасности	Ключевое требование
Гаражи 8 боксов, эллинг (катера с топливом)	Ф5.2 (стоянка)	Отделение от других частей противопожарными стенами и перекрытием 1-го типа (REI 150); выезд из каждого бокса наружу
Проживание персонала, 13 спален	Ф1.2	Два эвакуационных выхода со 2 этажа; АПС с дымовыми извещателями
Спортзал	Ф3.6	Эвакуация из зала — 2 выхода при > 50 чел. (здесь — 1 допустим)
КПП, кабинет, охрана	Ф4.3	Пост с выводом АПС
Котельная	Ф5.1, кат. по расчёту	Выход наружу, дверь EI 30, стены REI 45

Мероприятия, включённые в смету

• Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0 (газобетон, ЖБ).

• Перекрытие над гаражами и эллингом — монолит ЖБ REI 150 (защитный слой до оси ≥ 45 мм); колонны ЖБ R150.

• Лестница 012 отделена от гаражей тамбур-шлюзом с дверями EI 60 (или выход только наружу).

• Второй эвакуационный выход со 2 этажа — наружная металлическая лестница 3-го типа.

• Адресная АПС, СОУЭ 2-го типа, отключение вентиляции по сигналу пожара.

• Модульное порошковое пожаротушение эллинга и котельной — опция, подтвердить разделом ПБ (АУПТ для боксов с выездом наружу, как правило, не требуется — проверить по СП 486.1311500).

• Хранение топлива в эллинге — только в баках судов; канистры — в отдельном металлическом шкафу у наружной стены.

• Наружное пожаротушение — от посёлковых гидрантов/пожарного водоёма (ВОЗ — забор из водохранилища с пирса).