Анализ КП на проектирование инженерных систем посёлка «Берта»

ИЦ «Альтрамерия»: наружные сети + эллинг, баня, ресторан · КП 16–26.10.2026 · анализ 28.10.2026

Коротко

• Все пять файлов — от одного исполнителя (ИЦ «Альтрамерия», в Excel — «Альстрамерия», ген. директор Никитин С. М.). Итого 8,37 млн ₽ по строкам (по «ИТОГО» исполнителя — 8,19): наружные сети 3,41, эллинг 2,75, баня + ресторан 2,21. Альтернативных КП в папке нет — сравнивать не с кем, кроме прошлых КП «3Д Проект» (наружные сети, 2,03 млн, 30.08) и РУСЭНЕРГО (внешнее ЭС, 0,18 млн).

• Это укрупнённые прайсы, не КП под договор: нет реквизитов, ИНН, подписи и печати, стадии (П или Р), состава выдаваемой документации, числа итераций правок, НДС (кроме сетей — «без НДС»). В КП на сети поле «Заказчик» не заполнено, срок указан двумя способами («до конца года» и «2,5 месяца от аванса»).

• Арифметическая ошибка в КП на сети: строки дают 3 410 000 ₽, в «ИТОГО» — 3 230 000 ₽ (разница 180 000 ₽). Остальные четыре КП сходятся. Зафиксировать в договоре меньшую сумму или потребовать исправленное КП.

• В КП зданий 6 раз по 50 тыс. ₽ стоит «составление ТЗ» — 0,30 млн за то, что у посёлка уже есть (для эллинга — ТЗ БЭ-ТД и пакет из 13 разделов).

• По сетям не хватает главного для земли: ливневой К2 и дренажной К3 канализации (у Свирина уже смета водопонижения 2,62 млн), вертикальной планировки, газа и дорог. Зато есть периметральная охрана с промышленными извещателями и ВОЛС на 0,72 млн.

• По эллингу цена инженерии — 2,9 тыс. ₽/м² без КР, АР, ПБ и смет; это верх рынка. Наш ориентир на весь комплект РД эллинга (АР + КР + ИОС + ПБ) — 2,6–3,4 млн. КР, от которого зависят сваи и перекрытие, в КП нет вообще.

• Предлагаю торговаться к 5,8–6,8 млн с исправленным составом и параллельно запросить 2 альтернативы по каждому лоту.

1. Реестр КП

Код	Файл	Что	Дата	Сумма, ₽	Условия
НС	261016_КП проектирование ИстраV2.docx	Общепоселковые наружные сети	16–26.10.2026	3 410 000 (в КП: 3 230 000)	без НДС; 2,5 мес от аванса и исходных; аванс 50 %
ЭБ	Кп проектирование Эллинг+Баня V1.docx	ЭОМ, автоматизация, СС, АПС — эллинг и баня/ресторан	22.10.2026	2 450 000	НДС не указан; срок не указан
ЭЛ	261023_KP_elling.xls	ОВ, ВК, ОВК — эллинг	23.10.2026	1 357 912	НДС не указан; 30–35 раб. дней; согласования не входят
БН	261023_KP_bath.xls	ОВ, ВК, ОВК — баня	23.10.2026	573 013	НДС не указан; 30–35 раб. дней
РС	261023_KP_rest.xls	ОВ, ВК, ОВК — ресторан	23.10.2026	574 400	НДС не указан; 30–35 раб. дней
		Итого по строкам		**8 365 325**	

2. Свод по объектам

Объект	Площадь, м²	Сумма, ₽	₽/м²	Что входит
Наружные сети посёлка	—	3 410 000	—	ЭС, В1, К1, пожарный сухотруб, ВОЛС, периметр, видео, освещение
Эллинг	957	2 747 912	2 872	ОВ, ВК, ОВК, котельная, ЭОМ, автоматика, СКС, АПС, видео, СКУД
Баня + ресторан	618	2 207 413	3 572	те же разделы; бассейн — штатная автоматика

Объект	Площадь, м²	Сумма, ₽	₽/м²	Что входит
Итого		**8 365 325**		

Площадь эллинга в КП — «415 + 563 м²» (978 м²), в финальном ЭП 23.10 — 420,04 + 536,72 = 956,76 м². Исполнитель считал по старой редакции; попросить пересчитать по ЭП 23.10.

3. Наружные сети: что не так

Вопрос	Что в КП	Что нужно
Ливнёвка К2 и дренаж К3	нет	обязательно: глина, верховодка, ВОЗ; смета водопонижения 2,62 млн без проекта
Вертикальная планировка, дороги	нет	в увязке со Спицыной — иначе отметки выпусков и уклоны не сойдутся
Газ	нет	проект газопровода — Мособлгаз (договор есть); нужна увязка трасс в одной траншее
Водоснабжение	«городской водопровод на границе» + ёмкости и УФ	источник по ТЗ — комплекс «Берта»; договора/ТУ нет — без них проект впустую
Канализация	КНС посёлка, напорные от ресторана/бани и 8 домов	договор на приём стоков и мощность трубы (вопрос Ремпеля) — не закрыты
Пожаротушение	сухотруб с гидрантами и дистанционным запуском	проверить по СП 8.13130: обычно — гидранты на сети или резервуары; сухотруб для посёлка — нетипично
Электроснабжение 0,58 млн	2 ТП, ДГУ 250 кВт, ГРП, стойки	РУСЭНЕРГО давал внешнее ЭС за 0,18 млн; ТУ на 250 кВт ещё нет
ВОЛС 0,72 млн	кольцо с узлами	для 8 домов и 3 зданий — дорого; трассу класть в общую траншею
Периметр 0,32 млн	«Предел 200», «Грань 200» со стороны воды	это промышленные системы; при концепции «без заборов» — отложить до решения совета
Стадия, состав	не указаны	П и Р раздельно, профили, расчёты, спецификации, ведомости объёмов
Срочное	—	этап 0 за 2 недели: отметки вводов и выпусков для плит 8 домов (плиты уже льют)

Сравнение: «3Д Проект» (30.08) — 2,03 млн без НДС за К1, К2, К3, В1, ЭС, освещение, слаботочку, стадии П и Р. У Альтрамерии — 3,41 млн по строкам (3,23 по «ИТОГО») без К2 и К3, но с пожарным водопроводом, периметром и видео. Сопоставимое ядро (ЭС, В1, К1, освещение, ВОЛС и видео) у Альтрамерии — 2,84 млн против 1,30 млн у «3Д Проект» (ЭС, В1, К1, освещение, слаботочка).

4. Эллинг: что не так

• Нет КР (сваи, плита, ребристое перекрытие REI 150) — это главный раздел для стоимости и сроков. Нужен отдельный конструктор или включить КР в лот.

• ВК — только хоз-бытовая канализация. Нет К3 гаражей и эллинга с бензомаслоуловителем (водоохранная зона), поливочных и пожарных кранов.

• Нет молниезащиты и заземления, СОУЭ, раздела ПБ (классы Ф5.2 / Ф1.2 / Ф3.6, противопожарные преграды).

• Центральный пост мониторинга посёлка заложен дважды (в АПС и в видеонаблюдении) и пересекается с видеонаблюдением и ВОЛС в КП на сети — договориться, где он проектируется один раз.

• СКУД «2 входа в посёлок» — это КПП посёлка; убедиться, что он не дублирует периметр в КП на сети.

• Не указаны: стадия (Р?), спецификации, ВОР для тендера, авторский надзор, формат (DWG/PDF).

• Цена: 2,75 млн = 2 872 ₽/м² только за инженерию. По прошлому КП Строй Хауза дом «Ромарио» (≈ 300 м²): ОВ, ВК, ТМ, ЭОМ, ВиК — 0,85 млн + слаботочка 0,57–0,63 млн (≈ 4,7 тыс. ₽/м², но дом меньше и сложнее на м²). Для общественного здания ≈ 1 000 м² рынок — 1,5–2,5 тыс. ₽/м².

5. Баня и ресторан: что не так

• Решения по ОКС бани-ресторана ещё нет (перевод на физлицо, суд в Истре; протокол 19.10), ресторан под вопросом (протокол 05.10). Проектировать инженерию до архитектуры и правовой ясности — риск оплатить дважды.

• Бассейн в бане: «система управления — штатная»; водоподготовка, нагрев и вентиляция бассейна (осушение) в КП не выделены — уточнить, входят ли.

• Ресторан: технология кухни (ТХ) не входит — нужен отдельный технолог; вытяжка от кухни и жироуловитель — в ОВ/ВК.

• Парные: вентиляция и электропитание печей — уточнить в ОВК/ЭОМ.

• 4 × «составление ТЗ» по 50 тыс. ₽ — убрать или заменить одним ТЗ на оба здания.

6. Цель переговоров

Лот	По КП, ₽	Цель, ₽	Что меняем
Наружные сети посёлка	3 410 000	2 300 000–2 700 000	добавить К2/К3 и вертикалку; периметр — отложить; ВОЛС — по реальной трассе; стадии П и Р раздельно
Эллинг: ОВ, ВК, ОВК, ЭОМ, СС, автоматика	2 747 912	2 000 000–2 300 000	убрать 2 × ТЗ (есть БЭ-ТД); добавить К3/ЛОС, МЗ, СОУЭ, спецификации; центральный пост — один раз
Баня и ресторан: те же разделы	2 207 413	1 500 000–1 800 000	убрать 4 × ТЗ; добавить водоподготовку бассейна, ТХ кухни отдельно; заказывать после решения по ОКС
Итого	**8 365 325**	**5 800 000–6 800 000**	

Целевые суммы — оценка по рынку МО 2026 и прошлым КП посёлка, не оферта. При переговорах — фиксировать цену по стадиям и разделам, оплата 30 % аванс + по выдаче разделов (вместо 50/50), штраф за срыв этапа 0.

7. Что сделать

№	Действие	Кто	Срок
1	Запросить у Альтрамерии: реквизиты, ИНН, выписку ЕГРЮЛ, СРО на проектирование, портфолио посёлков и общественных зданий; КП на бланке с подписью	Свирин	31.10
2	Дать исполнителю ЭП эллинга 23.10 и пакет БЭ-ТД; попросить пересчёт по 956,76 м² без строк «ТЗ», с К3/ЛОС, МЗ, СОУЭ, ПБ	Свирин	31.10
3	Сети: КП с К2, К3, вертикалкой; стадии П и Р раздельно; этап 0 — отметки вводов и выпусков в плиты за 2 недели	Свирин	31.10
4	Альтернативы: «3Д Проект» (обновить КП 18.07), РУСЭНЕРГО (ЭС) и ещё 1–2 проектировщика по сетям и эллингу; ЛИИС — по слаботочке	Свирин, Романенко	07.11
5	КР эллинга — отдельный лот (2–3 КП), ориентир 0,6–0,9 млн	Свирин	07.11
6	Баню и ресторан не заказывать до решения по ОКС и архитектуре; КП держать как ориентир	Совет	—
7	Источник воды и приём стоков: договор/ТУ с комплексом «Берта» и «Лазурным берегом» — до старта проекта сетей	Свирин, Сычёв	15.11

Источники

• Папка Google Drive «Инженерные системы» (копия Dropbox), 5 файлов: 261016_КП проектирование ИстраV2.docx, Кп проектирование Эллинг+Баня V1.docx, 261023_KP_elling.xls, 261023_KP_bath.xls, 261023_KP_rest.xls — прочитаны полностью.

• Анализ трёх КП 30.08.2026 (Строй Хауз, «3Д Проект», ЛИИС); анализ инфраструктуры 14 систем 05.10.2026; протоколы основателей 05.10 и 19.10.2026; пакет «Берта Эллинг» (ЭП 23.10, БЭ-ТД).