Бюджет строительства дома «Ромарио» (укрупнённая оценка)

Концепт заказчика. Цены — ориентировочные для Московского региона, 2026–2027 гг., тыс. ₽ с НДС. Договор Строй Хауз — по подписанной цене 43,5 млн ₽ (42,0 млн — после допсоглашения). Окна — по ориентиру тендера и КП. Инженерия — по «Бюджету по разделам». Не является сметой.

Сводка

Итого под ключ: 111–173 млн ₽, базовый сценарий ≈ 142 млн ₽ (≈ 324 тыс. ₽/м² отапливаемой площади 438 м²). Без кухни, мебели, бытовой техники и ТВ (5–10 млн ₽).

Раздел / статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
КОРОБКА И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	68 720	78 760
Строй Хауз: площадка, фундамент, брус, перекрытие, стропила, кровля, водосток (договор № 26/10-06/1)	43 500	43 500
Окна и витражи ≈ 224–230 м², Schüco / Alutech, с монтажом и опциями	20 900	26 500
Входные двери	300	800
Защитное покрытие бруса снаружи (в течение 30 дней после сборки — условие гарантии), цоколь	1 200	2 200
Каркасные перегородки (КД6)	800	1 400
Стяжка с тёплым полом 1 этажа ≈ 210 м²	270	460
Лестница, схема Б: металлокаркас + бетон, отделка, ограждение	850	1 800
Камин дровяной с дымоходом и подводом воздуха	400	1 200
Отмостка	500	900
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ	22 930	45 860
Вентиляция и кондиционирование, увлажнение	6 670	11 530
Отопление и котельная (пеллеты + электро)	4 160	8 370
Водопровод и канализация (без сантехприборов)	1 180	2 380
Электрика, свет Maytoni (−50 %), батарея и генератор	6 080	11 780
Сеть, умный дом НА, камеры, домофон, охрана, базовое аудио	2 040	4 910
Аудио и кинозона сверх базового (5.1, экран/проектор)	500	1 500
Приводы штор и карнизы 12–15 шт.	400	900
Программирование и пусконаладка умного дома (интегратор)	400	1 000
Молниезащита, заземление, пожарная сигнализация	620	1 220
Наружные сети и подключения (вода, канализация, кабель, дренаж)	880	2 270
ПРОЕКТЫ, НАДЗОР, СТРОЙПЛОЩАДКА	1 150	2 600
Проектирование инженерии (тендер) и технадзор	750	1 800
Стройплощадка вне договора: электроэнергия 15 кВт, вода, охрана, дизель	400	800
ПОСЛЕ ЧИСТОВОЙ (ОТДЕЛКА, САНТЕХНИКА, УЧАСТОК, ГАЗ 2028)	11 780	28 690
Чистовая отделка: полы, плитка, покраска бруса внутри, потолки, межкомнатные двери	8 800	19 500
Сантехприборы по дизайн-проекту	1 200	3 500
Газ, этап 2 (2028): котёл, газопровод по участку, проект	480	1 190
Благоустройство: дорожки, настилы, озеленение, забор и ворота	1 300	4 500
Непредвиденные расходы 10–15 % (кроме договора СХ)	6 110	16 860
ИТОГО ПОД КЛЮЧ	**110 690**	**172 770**

Что сильнее всего двигает сумму

• Окна и витражи ≈ 224–230 м²: КП на алюминиевых системах 16,9–19,5 млн, Schüco 24–28 млн; ориентир с опциями 20,9–26,5 млн. Тендер — КП до 31.10, выбор до 20.11.

• Отделка (8,8–19,5 млн) — по дизайн-проекту.

• Инженерия — бренды оборудования (VRF, ПВУ, пеллетный котёл, увлажнители, батарея).

• Договор Строй Хауз: 1,5 млн ₽ разницы между подписанной ценой и договорённостью — закрепить допсоглашением до аванса.

Как распределить по времени (оплаты)

Период	Основные платежи	Доля
окт 2026 – янв 2027	Аванс 1 и 2 Строй Хауз, фундамент, аванс за окна, проектирование	≈ 30 %
фев – июн 2027	Коробка и кровля Строй Хауз, окна, лестница, перегородки	≈ 30 %
июн – сен 2027	Инженерия, котельная, фасадное покрытие, сети	≈ 22 %
сен – дек 2027	Отделка, чистовая инженерия, умный дом, участок	≈ 16 %
2028	Газ: проект, подключение, котёл; удержание 3 % СХ	≈ 2 %