БЭ-АР. Архитектурные решения: экспликация, зонирование, ведомости

По эскизному проекту студии А. Спицыной от 23.10.2026 (листы 2.2, 2.5, 2.6, 2.34)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Экспликация помещений 1 этажа

№	Наименование	Площадь, м²	Зона	t, °C
001	КПП	9,45	S	+20
002	Санузел КПП	1,77	S	+20
002А	Тамбур	2,81	S	+20
003	Кабинет управляющего	8,58	S	+20
004	Гараж двойной	64,89	T	+5
005	Гараж	31,82	T	+5
006	Гараж	32,07	T	+5
007	Гараж	31,50	T	+5
008	Гараж	31,51	T	+5
009	Гараж двойной	64,69	T	+5
010	Лестница	15,11	C	+16
011	Котельная	22,76	T	+10
012	Эллинг (стоянка двух катеров)	91,78	T	+5
013	Электрощитовая	11,30	T	+5
	Итого 1 этаж	**420,04**		

2. Экспликация помещений 2 этажа

№	Наименование	Площадь, м²	Зона	t, °C
200	Холл	4,18	L	+20
201	Спальня	13,92	L	+20
202	Спальня	9,50	L	+20
203	Санузел	4,06	L	+20
204	Спальня	11,40	L	+20
205	Спальня	14,21	L	+20
206	Санузел	3,52	L	+20
207	Холл	6,31	L	+20
208	Спальня	14,19	L	+20
209	Спальня	11,39	L	+20
210	Санузел	3,52	L	+20
211	Холл	6,31	L	+20
212	Спальня	11,70	L	+20
213	Спальня	14,51	L	+20
214	Санузел	3,59	L	+20
215	Холл	6,78	L	+20
216	Коридор	24,26	C	+20
217	Переход	10,73	C	+20
218	Кладовая	20,92	L	+20
219	Коридор	25,13	C	+20
220	Холл спортзала	4,81	G	+18
221	Санузел спортзала	2,70	G	+18

№	Наименование	Площадь, м²	Зона	t, °C
222	Раздевалка	4,92	G	+18
223	Спортзал	102,05	G	+18
224	Холл	5,67	L	+20
225	Столовая	24,75	L	+20
227	Спальня	11,51	L	+20
228	Спальня	14,61	L	+20
229	Санузел	3,58	L	+20
230	Холл	6,31	L	+20
231	Кладовая	7,73	L	+20
232	Коридор	7,45	C	+20
234	Спальня работников	16,22	L	+20
235	Комната охраны	10,86	S	+20
236	Холл	3,58	L	+20
237	Санузел	3,84	L	+20
238	Холл	2,61	L	+20
239	Спальня	10,12	L	+20
240	Спальня	14,86	L	+20
241	Санузел	3,89	L	+20
242	Холл (квартира управляющего)	6,23	L	+20
243	Санузел (квартира управляющего)	4,98	L	+20
244	Спальня (квартира управляющего)	17,32	L	+20
245	Гостиная с кухней (квартира управляющего)	25,99	L	+20
	Итого 2 этаж	**536,72**		

Сумма по экспликациям совпадает с ТЭП: 420,04 + 536,72 = 956,76 м². В экспликации 2 этажа на плане коридор 216 — 24,24 м², в таблице — 24,26 м² (принято по таблице); номера 226 и 233 пропущены.

3. Ведомость отделки по зонам

Зона	Площадь, м²	Полы	Стены	Потолки	Уровень
Техническая: гаражи, эллинг, котельная, электрощитовая	382,3	Бетон с упрочнённым верхним слоем (топпинг), в эллинге и котельной — полимерный	Газобетон: шпаклёвка выборочно, покраска фасадной краской	ЖБ: обеспыливание, покраска	—
Служебная: КПП, кабинет, охрана	33,5	Керамогранит 600×600	Штукатурка, шпаклёвка, покраска	Армстронг / натяжной	Стандарт
Проживание персонала, столовая	343,8	Кварцвинил 43 класса; в с/у — керамогранит	Штукатурка, покраска; в с/у — плитка на 2,1 м	Натяжной матовый; в с/у — влагостойкий	Стандарт
Спортзал с раздевалкой	114,5	Спортивное покрытие 12–15 мм на виброразвязке; зона свободных весов — резина 40 мм	Покраска, зеркала, акустические панели	Акустический подвесной	По ТЗ интересантов
Лестница, коридоры, переход	82,7	Керамогранит	Штукатурка, покраска	Армстронг	Стандарт

4. Ведомость заполнения проёмов

Позиция	Кол-во	Размер / площадь	Решение
Тёплые алюминиевые витражи	—	170,64 м²	Alutech W72 / F50, двухкамерный стеклопакет, R ≥ 0,8; спортзал — с трёх сторон

Позиция	Кол-во	Размер / площадь	Решение
Окна ПВХ	—	60 м²	Профиль 70–82 мм, R ≥ 0,8, единый тендер с «Ромарио»
Ворота гаражные секционные утеплённые с автоматикой (одинарные боксы)	4	3,5×2,6 м	Сэндвич 40 мм, привод
Ворота гаражные секционные утеплённые с автоматикой (двойные боксы 004, 009)	2	5,5×2,6 м	Сэндвич 40 мм, привод, калитка
Ворота эллинга подъёмно-секционные (два катера на прицепах)	1	5,5×3,6 м	Усиленный привод, уплотнение по низу от наледи
Двери наружные металлические утеплённые	6	1,0×2,1 м	EI 30 там, где выход из котельной
Двери противопожарные гараж → лестница, тамбур-шлюз	4	0,9×2,1 м	EI 60 с доводчиком
Двери межкомнатные	32	0,8×2,1 м	Служебный стандарт

5. Фасады

По ЭП — три материала: натуральный сланец 490 м², планкен лиственницы 600 м², фальцованный металл 220 м² (всего 1 310 м²). Рекомендация пакета (сценарий В): один основной материал — планкен, сланец только акцентом ≈ 150 м² (вход, торец к воде), фальц — по рыночной ставке. Решение — за архитектором (Спицына): фасад виден с воды, акцент оставить именно там.

6. Вопросы к архитектору

1. Площадь алюминиевых витражей (в ведомости указана только высота 4 750 мм) — принято 170,64 м² из предварительной сметы.

2. Ведомость ворот: размеры ворот одинарных и двойных боксов и эллинга на два катера (высота ≥ 3,5 м) — в ЭП нет.

3. Металлические колонны 1 этажа под противопожарным перекрытием над стоянкой: R150 — огнезащита стали или замена на ЖБ.

4. Наружная металлическая лестница выходит на уровень перехода — подтвердить, что это второй эвакуационный выход для всей жилой части 2 этажа (14 спален).

5. Отделение лестницы 010 от гаражей тамбур-шлюзом с подпором либо отдельный выход наружу.

6. Сетка колонн под перекрытие: шаг рёбер 2,5 м, пролёт до 7,5 м — подтвердить (в осях 1–16 шаги 1,2–5,5 м).