БЭ-ПЗ. Пояснительная записка и технико-экономические показатели

Эллинг «Застава» — КПП, эллинг, гаражи, помещения персонала, спортзал. Посёлок «Берта», г. о. Истра, Московская обл.; КН ЗУ 50:08:0070343:487 (по АР-концепту)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Назначение и состав объекта

Двухэтажное здание на въезде посёлка у воды (Истринское водохранилище). 1 этаж: КПП посёлка с кабинетом управляющего, 6 гаражных боксов (4 одинарных и 2 двойных) с воротами во внутренний хозяйственный двор, эллинг на два катера, котельная, электрощитовая, лестница. 2 этаж: проживание персонала (14 спален с санузлами, квартира управляющего с гостиной), комната охраны, столовая персонала, кладовые, спортзал 102 м² с панорамным остеклением и раздевалкой; части 2 этажа соединены остеклённым переходом, есть наружная металлическая лестница. Кровля скатная 10° (Кликфальц Pro) с холодным чердаком, часть — плоская неэксплуатируемая.

Показатель	Значение	Источник
Площадь помещений 1 этажа	420,04 м²	ЭП 23.10.2026, лист 2.5
Площадь помещений 2 этажа	536,72 м²	ЭП 23.10.2026, лист 2.6
Площадь помещений всего	956,76 м²	ТЭП ЭП (лист 2.2)
Площадь застройки / цокольная плита	490 / 513,19 м²	ТЭП, лист 2.34
Этажность / высота до конька	2 / ≈ 10,33 м	разрез 3-3
Гаражных боксов / эллинг	6 (4 + 2 двойных) / 1 на два катера (91,78 м²)	план 1 этажа
Спален персонала	14	план 2 этажа
Санузлов	10	планы
Теплопотери расчётные	≈ 62 кВт	БЭ-ОВ
Электрическая мощность	Pр ≈ 60 кВт, 3ф 100 А	БЭ-ЭОМ
Водопотребление	≈ 3,7 м³/сут	БЭ-ВК
Стоимость СМР (рекомендуемый В)	108,8 млн ₽ (113 717 ₽/м²)	БЭ-СМ
Полная стоимость объекта (В)	151,9 млн ₽ с резервом 12 %	БЭ-СМ

2. Зонирование и уровни исполнения

По решению совета 05.10.2026: служебные и технические помещения — функционально и просто (белые стены, потолки «Армстронг» или натяжные), спортзал — по ТЗ интересантов без жёсткого лимита, целевой бюджет эллинга и технических помещений — 100–120 тыс. ₽/м² под ключ (цель 100).

Зона	Площадь, м²	Доля	Уровень отделки
Техническая: гаражи, эллинг, котельная, электрощитовая	382,32	40 %	промышленный: топпинг, покраска
Служебная: КПП, кабинет, охрана	33,47	3 %	служебный стандарт
Проживание персонала, столовая	343,81	36 %	служебный стандарт +
Спортзал с раздевалкой	114,48	12 %	по ТЗ интересантов
Лестница, коридоры, переход	82,68	9 %	служебный стандарт

3. Принятые основные решения

1. Конструктив по ЭП (вариант Б совета 05.10): забивные сваи, цокольное перекрытие — монолитная плита, металлические колонны, ребристое монолитное перекрытие (плита 250/200), заполнение — газобетон D400 400 мм, внутренние стены D500 300 мм. Рекомендация пакета: колонны 1 этажа — монолитные ЖБ 400×400 вместо стальных (перекрытие над стоянкой — противопожарное 1-го типа REI 150; стальные колонны потребовали бы огнезащиты R150).

2. Фундамент — плита 300 мм на 82 забивных сваях С80.30, она же пол 1 этажа (в ЭП так и принято: цокольное перекрытие — монолитная плита); отдельная позиция «цокольное перекрытие»

предварительной сметы (4,0 млн) исключена как дублирующая.

3. Теплоснабжение — собственная котельная: пеллетный котёл 60 кВт + электрокотёл 24 кВт, буфер 1 000 л; место под газовый котёл (газ — не ранее 2028). Гаражи и эллинг — дежурные +5 °С.

4. Вентиляция — две приточно-вытяжные установки с рекуперацией (проживание; спортзал), гаражи и эллинг — вытяжка по датчикам СО и паров ГСМ. Кондиционирование — только спортзал, столовая, КПП и охрана.

5. Водоснабжение и канализация — от посёлковых сетей; стоки гаражей и эллинга — через бензомаслоуловитель (водоохранная зона).

6. КПП — въездной узел посёлка: СКУД, шлагбаум с распознаванием номеров, видеонаблюдение, домофония.

4. Правовой контур и риски

Риск	Что известно	Действие / кто
Капитальность в 100-м зоне, ВОЗ и прибрежная полоса Истринского вдхр., ЗСО источника водоснабжения Москвы	Заключения юриста нет (протоколы 05.10 и 19.10); кейс «Босиком» — стройка заморожена, причина неизвестна	Сычёв: заключение до выдачи КР; без него — не заливать сваи
ОКС эллинга в ПОЛ / ДС аренды	Техпланы 9 ОКС до 31.10, ДС и ПОЛ — до 31.12	Сычёв, Свирин
Дорога эллинг — пирс по ЗУ :469	Изменения ПОЛ до 30.11	Сычёв
Пирс/понтон	Сборный понтон не регистрируется; база — в ГИМС; зимой Истру спускают ≈ 3 м	Понтон — вне здания, отдельная строка бюджета
Геология у воды	Изысканий на пятне нет; возможен высокий УГВ	Свирин: ИГИ до КР; ±30 % к фундаменту
Пожарная безопасность смешанного здания	Раздела ПБ в ЭП нет	БЭ-ПБ — требования; проверить проектировщику

5. Исходные данные и допущения

• Площади помещений — по экспликациям финального ЭП от 23.10.2026: 1 этаж 420,04 м², 2 этаж 536,72 м², итого 956,76 м² (ТЭП); площадь застройки 490 м².

• Объёмы конструкций — по листу 2.34 «Ведомости» финального ЭП: перекрытия, кладка, кровли, фронтоны, фасады, окна ПВХ.

• Площадь алюминиевых витражей в ЭП не указана (только высота 4 750 мм) — принята 170,64 м² из предварительной сметы ЭП, уточнить у архитектора.

• Высоты: 2 этаж на отметке +4,020, карниз ≈ +7,4, конёк +10,333; уклон скатной кровли 10°.

• Ворота: 4 одинарных бокса 3,5×2,6 м, 2 двойных бокса 5,5×2,6 м, эллинг на два катера 5,5×3,6 м — размеры в ЭП не указаны, уточнить по ведомости проёмов.

• Несущие колонны 1 этажа в ЭП — металлические. В сценариях В и С заложена замена на монолитные ЖБ 400×400 (огнестойкость R150 над стоянкой без огнезащиты); в А — сталь с огнезащитой R150.

• Геологии на пятне нет. Принят суглинок/глина ≈ 3 м по данным совещания 05.10 и ИГИ участков; несущая способность сваи 380 кН — до испытаний.

• Газа нет до 2028 г.; основной источник тепла — пеллеты с резервным электрокотлом, переход на газ заложен (как в доме «Ромарио»).

• Цены — Москва и МО, IV кв. 2026, с НДС, «под ключ» (материал + работа + доставка + накладные подрядчика).

6. Состав пакета

Шифр	Раздел	Файл
БЭ-ПЗ	Пояснительная записка, ТЭП, правовой контур	01_ПЗ
БЭ-АР	Экспликация, зонирование, ведомости отделки, проёмов и ворот	02_АР

Шифр	Раздел	Файл
БЭ-КР	Конструктивные решения, нагрузки, перекрытие, фундамент, узлы	03_КР
БЭ-ОВ	Теплотехника, теплопотери, отопление и котельная	04_ОВ
БЭ-ВК	Водоснабжение и канализация	05_ВК
БЭ-ОВК	Вентиляция и кондиционирование	06_ОВК
БЭ-ЭОМ	Электроснабжение, освещение, молниезащита	07_ЭОМ
БЭ-СС	Слаботочные системы и КПП	08_СС
БЭ-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	09_ПБ
БЭ-НС	Наружные сети, благоустройство, причал	10_НС
БЭ-ПОС	Организация строительства и график	11_ПОС
БЭ-СМ	Смета: три сценария, полная стоимость (PDF + XLSX)	12_Смета
БЭ-ТД	Тендер: ВОР коробки (XLSX), ТЗ на проектирование	13_Тендер