БЭ-ОВК. Вентиляция и кондиционирование

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Воздухообмены

Система	Помещения	L, м³/ч	Решение
П1/В1	Спальни 14 × 60, столовая 250, КПП/охрана 150, гостиная управляющего 100; кухня — вытяжка через зонт отдельно	1 300	ПВУ с роторным рекуператором η 0,75 на чердаке, водяной калорифер, фильтры F7
В1 санузлы	10 санузлов × 50 + 2 душа раздевалки × 75 (входит в баланс П1/В1, П2/В2)	650	Через ПВУ, догон в душевых
П2/В2	Спортзал 102 м² (до 12 чел. × 80 + 3-кр.) и раздевалка	1 200	Отдельная ПВУ с рекуператором и охладителем, CO_2-управление
В3	Гаражи 6 боксов, эллинг, электрощитовая	1 100	Вытяжка из нижней и верхней зон по датчикам CO и паров ГСМ, приток — через решётки ворот
ЕВ котельной	Котельная	250	3-кратная вытяжка + воздух на горение

2. Кондиционирование

Мини-VRF 22 кВт холода: спортзал (≈ 12 кВт — витражи с трёх сторон), столовая (4 кВт), КПП и комната охраны (по 2 кВт, круглосуточно). Спальни персонала — без кондиционирования, с подготовкой трасс (по решению совета). Наружный блок — на земле у южной стены или на плоской кровле с виброопорами.

3. Противопожарные требования

• Транзитные воздуховоды через перекрытие над стоянкой — с огнезащитой EI 150 либо огнезадерживающие клапаны.

• Системы гаражей (В3) не объединять с системами проживания.

• Отключение ПВУ по сигналу АПС.