БЭ-ТД. Техническое задание на проектирование эллинга (КР, ИОС, ПБ)

1. Объект и стадия

Эллинг «Застава» — КПП, эллинг, гаражи, помещения персонала, спортзал. Посёлок «Берта», г. о. Истра, Московская обл.; КН ЗУ 50:08:0070343:487 (по АР-концепту). Площадь помещений ≈ 957 м², 2 этажа. Исходные: эскизный проект Спицыной от 23.10.2026 (листы 2.1–2.34), пакет БЭ-ПЗ…БЭ-ПОС (этот пакет), ИГИ (заказывает заказчик), заключение юриста по ВОЗ/ЗСО. Стадия — рабочая документация без экспертизы; КР и ПБ — с добровольной негосударственной экспертизой.

2. Состав

Раздел	Требования
КЖ0, КЖ (фундамент, плита)	Сваи по ИГИ, испытания, плита = пол 1 этажа, гидроизоляция у воды
КЖ (каркас, перекрытия)	Ребристое монолитное REI 150; вариант ПБ — сравнение; динамика спортзала $f_1 \geq 9$ Гц
КД, КМ	Чердачное перекрытие, стропильная система, фронтоны, наружная лестница, навесы
ОВ, ОВК	По БЭ-ОВ/ОВК: пеллеты + электро, переход на газ; П1/В1, П2/В2, В3; мини-VRF
ВК	По БЭ-ВК: посёлковые сети, ЛОС, бензомаслоуловитель
ЭОМ, МЗ	По БЭ-ЭОМ: 60 кВт, АВР на ДГУ, зарядные станции
СС, АПС, СОУЭ	По БЭ-СС и БЭ-ПБ
ПБ	Классификация Ф5.2/Ф1.2/Ф3.6, противопожарные преграды, эвакуация, при необходимости — расчёт риска
Сметы	ВОР по каждому разделу в формате БЭ-ТД

3. Сроки и приёмка

1. КП — 2 недели с выдачи ТЗ; КР — 6 недель после ИГИ; ИОС — 8 недель; полный комплект — до 15.03.2027.

2. Промежуточная выдача: задание на закладные и проёмы — до бетонирования плиты.

3. Ориентир стоимости — 2,6–3,4 млн ₽ (≈ 3 тыс. ₽/м²).

4. Выдача: PDF с подписями ГИП и DWG/IFC; ВОР — XLSX.