БЭ-СС. Слаботочные системы и въездной узел (КПП)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

Система	Состав	Примечание
КПП / СКУД	Шлагбаум 6 м, распознавание номеров, считыватели, калитка с электрозамком, IP-домофон к домам	Въезд посёлка; интеграция с домами (2N как в «Ромарио»)
Видеонаблюдение	16 IP-камер 4 Мп (въезд, периметр, ворота, эллинг, причал), NVR 30 сут	Мониторы в комнате охраны и на КПП
Охранная сигнализация	Радиоканальная (Ajax): ворота, двери, движение в эллинге	Единая с домами
АПС и СОУЭ	Адресная АПС, СОУЭ 2-го типа, вывод на пост охраны	БЭ-ПБ
СКС, Wi-Fi	Стойка 18U, PoE-коммутатор 24, точки доступа 8 шт., оптика от посёлка	Комната охраны
Диспетчеризация	Котельная, ПВУ, протечки, температура боксов — Home Assistant	Алерты управляющему
Ворота	Управление приводами с пульта и телефона, датчики положения	Журнал открываний