# Бюджет строительства дома «Берта Ромарио» (укрупнённая оценка)

Цены — ориентировочные для Московского региона, 2026–2027 гг., тыс. ₽ с НДС, оборудование среднего сегмента. Не является сметой; точные цифры — по КП подрядчиков и поставщиков.

## Сводка

Итого: 62–113 млн ₽, наиболее вероятно ≈ 88 млн ₽ (≈ 180 тыс. ₽/м²). Без кухни, мебели, бытовой техники и участка.

| Раздел / статья | Мин., тыс. ₽ | Макс., тыс. ₽ |
|---|---|---|
| ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТЫ, НАДЗОР | 840 | 1 890 |
| Топосъёмка, ГПЗУ, вынос осей | 40 | 90 |
| Оставшиеся проекты (ЭОМ, СС, ГП, наружные сети, КД6) и проверка инженером | 400 | 900 |
| Технический надзор заказчика | 400 | 900 |
| ФУНДАМЕНТ (КЖ0) | 2 600 | 3 800 |
| Сваи забивные 200×200 L=4 м с забивкой | 700 | 1 100 |
| Плита 250 мм: бетон, арматура, опалубка, XPS, гидроизоляция, работа, прогрев | 1 900 | 2 700 |
| КОРОБКА ДОМА | 28 800 | 44 200 |
| Домокомплект из клееного бруса 240 мм (КД1–КД3) | 13 000 | 18 000 |
| Сборка домокомплекта | 2 500 | 3 700 |
| Перекрытия: двутавровые балки, утепление, ГВЛ, фанера, ЦПС (КД4) | 1 500 | 2 300 |
| Кровля: стропила, утеплитель, ОСП, фальц, водосток, снегозадержатели (КД5) | 3 000 | 4 600 |
| Каркасные перегородки (КД6) | 800 | 1 400 |
| Окна и витражи ≈ 229 м² (2-камерные энергосберегающие) с монтажом | 5 700 | 9 200 |
| Входные двери | 300 | 800 |
| Лестница | 800 | 2 000 |
| Фасад: шлифовка, покраска бруса, подшивка, цоколь | 1 200 | 2 200 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | 14 910 | 30 850 |
| Вентиляция и кондиционирование (291-ОВК), под ключ | 4 550 | 7 600 |
| Отопление и котельная, этап 1: пеллетный + электрокотёл, буфер, бойлер, обвязка | 1 600 | 3 100 |
| Тёплые полы (≈ 400 м²) и внутрипольные конвекторы/радиаторы | 2 200 | 3 700 |
| Дымоход, огнезащита котельной, пеллетный склад с подачей | 500 | 1 100 |
| Газ, этап 2: подключение, проект ГСВ, конденсационный котёл с монтажом | 450 | 1 100 |
| Водопровод и канализация внутренние (291-ВК) с монтажом | 900 | 1 500 |
| Сантехнические приборы (по дизайн-проекту) | 1 200 | 3 500 |
| Защита от протечек, водоподготовка | 100 | 250 |
| Подключение к центральным водопроводу и канализации (ТУ, наружные сети) | 300 | 1 200 |
| Электроснабжение: техприсоединение 50 кВт, ВРУ, ввод | 300 | 1 200 |
| ЭОМ внутренние (щиты, кабели, розетки, выключатели) | 1 600 | 2 800 |
| Светильники | 500 | 2 000 |
| Слаботочные системы, видеонаблюдение, «умный дом» (база) | 400 | 1 200 |
| Молниезащита и заземление (291-МЗ.ПС) | 250 | 450 |
| Пожарная сигнализация (291-МЗ.ПС) | 60 | 150 |
| ОТДЕЛКА И УЧАСТОК | 10 700 | 25 300 |
| Внутренняя отделка (полы, плитка, покраска, потолки, двери) | 8 800 | 19 500 |
| Благоустройство: отмостка, дорожки, ливнёвка, озеленение | 1 500 | 5 000 |
| Временные сооружения, вывоз мусора, охрана | 400 | 800 |
| Непредвиденные расходы 7 % | 4 050 | 7 420 |
| **ИТОГО** | **61 900** | **113 460** |

## Что сильнее всего двигает сумму

• Отделка (8,8–19,5 млн) — зависит от дизайн-проекта и материалов.

• Домокомплект (13–18 млн) — производитель, сорт ламели, профиль.

• Окна и витражи (≈ 230 м²) — профиль (ПВХ / дерево-алюминий / алюминий), подъёмно-сдвижные порталы.

• Инженерия (≈ 15–30 млн) — марки оборудования (см. 291-ОВК, ОВ, ВК).

## Как распределить по времени (оплаты)

| Период | Основные платежи | Доля |
|---|---|---|
| ноя 2026 – янв 2027 | Фундамент, аванс за домокомплект, проекты | ≈ 20 % |
| фев – май 2027 | Домокомплект, сборка, кровля, окна, электро-ТП | ≈ 35 % |
| июн – сен 2027 | Инженерия, котельная, фасад, сети | ≈ 25 % |
| сен – дек 2027 | Отделка, чистовая инженерия, благоустройство | ≈ 18 % |
| янв – июн 2028 | Газ: проект, подключение, котёл | ≈ 2 % |