# БЭ-АР. Архитектурные решения: экспликация, зонирование, ведомости

По АР-концепту студии А. Спицыной (ред. 31.07 и 01.09.2026)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

## 1. Экспликация помещений 1 этажа

| № | Наименование | Площадь, м² | Зона | t, °C |
|---|---|---|---|---|
| 001 | КПП | 9,48 | S | +20 |
| 002 | Санузел КПП | 2,32 | S | +20 |
| 002А | Тамбур | 2,47 | S | +20 |
| 003 | Кабинет управляющего | 9,50 | S | +20 |
| 004 | Гараж | 33,17 | T | +5 |
| 005 | Гараж | 33,00 | T | +5 |
| 006 | Гараж | 32,97 | T | +5 |
| 007 | Гараж | 34,52 | T | +5 |
| 008 | Гараж | 33,00 | T | +5 |
| 009 | Гараж | 33,00 | T | +5 |
| 010 | Гараж | 34,03 | T | +5 |
| 011 | Гараж | 34,00 | T | +5 |
| 012 | Лестница | 13,55 | C | +16 |
| 013 | Эллинг (стоянка маломерных судов) | 89,84 | T | +5 |
| 014 | Котельная | 21,48 | T | +10 |
| | **Итого 1 этаж** | **416,33** | | |

## 2. Экспликация помещений 2 этажа

| № | Наименование | Площадь, м² | Зона | t, °C |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Комната охраны | 16,87 | S | +20 |
| 202 | Комната охраны | 15,86 | S | +20 |
| 203 | Санузел | 3,44 | L | +20 |
| 204 | Спальня | 11,61 | L | +20 |
| 205 | Спальня | 14,43 | L | +20 |
| 206 | Санузел | 3,79 | L | +20 |
| 207 | Холл | 6,46 | L | +20 |
| 208 | Спальня | 14,43 | L | +20 |
| 209 | Спальня | 11,64 | L | +20 |
| 210 | Санузел | 3,60 | L | +20 |
| 211 | Холл | 6,43 | L | +20 |
| 212 | Спальня | 11,61 | L | +20 |
| 213 | Спальня | 15,03 | L | +20 |
| 214 | Санузел | 3,93 | L | +20 |
| 215 | Холл | 6,41 | L | +20 |
| 216 | Коридор | 26,20 | C | +20 |
| 217 | Переход | 16,88 | C | +20 |
| 218 | Кладовая | 15,33 | L | +20 |
| 220 | Холл спортзала | 4,20 | G | +18 |
| 221 | Санузел спортзала | 2,97 | G | +18 |
| 223 | Раздевалка | 2,90 | G | +18 |

| № | Наименование | Площадь, м² | Зона | t, °C |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Спортзал | 99,08 | G | +18 |
| 225 | Холл | 3,35 | L | +20 |
| 226 | Коридор | 42,03 | C | +20 |
| 227 | Столовая | 38,00 | L | +20 |
| 231 | Холл | 6,43 | L | +20 |
| 232 | Спальня | 11,77 | L | +20 |
| 233 | Спальня | 14,43 | L | +20 |
| 234 | Санузел | 3,65 | L | +20 |
| 235 | Спальня | 18,30 | L | +20 |
| 236 | Спальня | 12,32 | L | +20 |
| 237 | Холл | 3,31 | L | +20 |
| 238 | Санузел | 3,81 | L | +20 |
| 239 | Холл | 3,96 | L | +20 |
| 240 | Спальня | 17,39 | L | +20 |
| 241 | Санузел | 3,92 | L | +20 |
| 242 | Спальня | 11,67 | L | +20 |
| 243 | Холл | 3,84 | L | +20 |
| 244 | Санузел | 3,65 | L | +20 |
| 245 | Спальня управляющего | 11,68 | L | +20 |
| 246 | Кухня управляющего | 18,60 | L | +20 |
| | **Итого 2 этаж** | **545,21** | | |

В экспликации ред. 31.07 помещение 220 указано дважды («Спортзал 0,00 м²» и «Холл 4,20 м²») — в пакете учтён только холл; архитектору исправить нумерацию.

## 3. Ведомость отделки по зонам

| Зона | Площадь, м² | Полы | Стены | Потолки | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Техническая: гаражи, эллинг, котельная | 379,0 | Бетон с упрочнённым верхним слоем (топпинг), в эллинге и котельной — полимерный | Газобетон: шпаклёвка выборочно, покраска фасадной краской | ЖБ: обеспыливание, покраска | — |
| Служебная: КПП, кабинет, охрана | 56,5 | Керамогранит 600×600 | Штукатурка, шпаклёвка, покраска | Армстронг / натяжной | Стандарт |
| Проживание персонала, столовая | 318,2 | Кварцвинил 43 класса; в с/у — керамогранит | Штукатурка, покраска; в с/у — плитка на 2,1 м | Натяжной матовый; в с/у — влагостойкий | Стандарт |
| Спортзал с раздевалкой | 109,2 | Спортивное покрытие 12–15 мм на виброразвязке; зона свободных весов — резина 40 мм | Покраска, зеркала, акустические панели | Акустический подвесной | По ТЗ инте ресантов |
| Лестница, коридоры, переход | 98,7 | Керамогранит | Штукатурка, покраска | Армстронг | Стандарт |

## 4. Ведомость заполнения проёмов

| Позиция | Кол-во | Размер / площадь | Решение |
|---|---|---|---|
| Тёплые алюминиевые витражи | — | 170,64 м² | Alutech W72 / F50, двухкамерный стеклопакет, R ≥ 0,8; спортзал — с трёх сторон |
| Окна ПВХ | — | 60 м² | Профиль 70–82 мм, R ≥ 0,8, единый тендер с «Ромарио» |
| Ворота гаражные секционные утеплённые с автоматикой | 8 | 3.5×2.6 м | Сэндвич 40 мм, привод, калитка в 2 боксах |

| Позиция | Кол-во | Размер / площадь | Решение |
|---|---|---|---|
| Ворота эллинга подъёмно-секционные (под катер на прицепе) | 1 | 4.5×3.6 м | Усиленный привод, уплотнение по низу от наледи |
| Двери наружные металлические утеплённые | 6 | 1,0×2,1 м | EI 30 там, где выход из котельной |
| Двери противопожарные гараж → лестница, тамбур-шлюз | 4 | 0,9×2,1 м | EI 60 с доводчиком |
| Двери межкомнатные | 32 | 0,8×2,1 м | Служебный стандарт |

## 5. Фасады

По ЭП — три материала: натуральный сланец 490 м², планкен лиственницы 600 м², фальцованный металл 220 м² (всего 1 310 м²). Рекомендация пакета (сценарий В): один основной материал — планкен, сланец только акцентом ≈ 150 м² (вход, торец к воде), фальц — по рыночной ставке. Решение — за архитектором (Спицына): фасад виден с воды, акцент оставить именно там.

## 6. Вопросы к архитектору

1. Сверить экспликацию с файлом от 23.10.2026 (Dropbox) — пакет собран по ред. 31.07/01.09.

2. Ведомость проёмов и ворот: размеры гаражных ворот и ворот эллинга (катер на прицепе — высота ≥ 3,5 м).

3. Второй эвакуационный выход со 2 этажа (проживание 13 человек): наружная лестница 3-го типа — место.

4. Отделение лестницы 012 от гаражей тамбур-шлюзом с подпором либо отдельный выход наружу.

5. Функция плоской эксплуатируемой кровли (233 м²): если террасы нет — неэксплуатируемая (−1,0…−1,5 млн).

6. Сетка колонн под перекрытие: шаг рёбер 2,5 м, пролёт до 7,5 м — подтвердить по планам.