БЭ-ВК. Водоснабжение и канализация

Подключение к посёлковым сетям

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Водопотребление

Потребитель	м³/сут
Проживание 16 чел. × 150 л/сут	2,40
Спортзал 10 посещ. × 50 л	0,50
Столовая персонала (разогрев, мытьё)	0,30
Мойка катеров и автомобилей, уборка гаражей	0,50
Итого	3,70
Максимальный часовой (Кч ≈ 3,5)	0,54 м³/ч
Секундный расчётный	0,93 л/с

2. Решения

• Ввод В1 Ø32–40 ПЭ от посёлковой сети, узел учёта, механический фильтр, умягчение (жёсткость МО — до 8 °Ж).

• ГВС — бойлер 500 л от котельной (приоритет), рециркуляция Т4 с термосмесителем на выходе (защита от легионеллы — 60 °С).

• 10 санузлов: унитаз, раковина, душ (в блоках персонала — поддоны); раздевалка спортзала — 2 душа.

• Канализация К1 — самотёком в посёлковую сеть (выпуск Ø110–160), вентиляция стояков через кровлю.

• Гаражи и эллинг: лотки с решётками по воротам и трапы, отдельная сеть К3 → бензомаслоуловитель 1 л/с → посёлковая канализация. Мойка катеров — в боксе эллинга, не на берегу. Сброс в водоём — запрещён (ВО3).

• Поливочные краны на фасаде 2 шт. (незамерзающие), кран для мойки у ворот эллинга.

• Столовая персонала: подключение ПММ и мойки, жироуловитель под мойкой.