БЭ-НС. Наружные сети, благоустройство, причал (предварительно)

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

Сеть / объект	Решение	Бюджет В, млн ₽
Подключение к посёлковым сетям: кабель 0,4 кВ, В1, К1, связь (≈ 80 м)	от точек посёлковых сетей	1,80
Площадки у ворот, гостевая парковка, навес, разворот (≈ 650 м² плитка/асфальт)	по генплану Спицыной	3,30
Ливневая канализация с ЛОС участка эллинга	ВОЗ: очистка обязательна	0,80
Дорога эллинг — пирс (≈ 120 м, щебёночное/асфальт)	ПОЛ по :469 — до 30.11	1,20
Сборный понтон 2×(3×12 м) с трапом и швартовкой (база ГИМС)	не регистрируется; зимой лежит на дне	4,50

• Точки подключения — от посёлковых сетей (электро 0,4 кВ от ТП, В1, К1, связь); ТУ посёлка выдаёт Свирин.

• Ливневые стоки с площадок у ворот и кровли — через ЛОС участка эллинга (песко-бензомаслоуловитель), затем — в посёлковую систему водоотведения; прямой сброс в водохранилище запрещён.

• Гостевая парковка с навесом у КПП — по АР-концепту (плитка); площадки перед воротами — асфальтобетон или бетон с упрочнением (катер на прицепе ≈ 3,5 т).

• Дорога эллинг — пирс по ЗУ :469 — после изменений ПОЛ (Сычёв, до 30.11).

• Причал: сборный понтон не регистрируется (база стоянки — в ГИМС МЧС); зимой уровень спускают ≈ 3 м — понтон снимается/ложится на дно. Капитальный пирс на сваях — отдельный проект (водоохрана, экология, рыболовство).