Бюджет строительства дома «Берта Ромарио» (укрупнённая оценка)

Цены — ориентировочные для Московского региона, 2026–2027 гг., тыс. ₽ с НДС, оборудование среднего сегмента. Не является сметой; точные цифры — по КП подрядчиков и поставщиков.

Сводка

Итого: 62–113 млн ₽, наиболее вероятно ≈ 88 млн ₽ (≈ 180 тыс. ₽/м²). Без кухни, мебели, бытовой техники и участка.

Раздел / статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТЫ, НАДЗОР	840	1 890
Топосъёмка, ГПЗУ, вынос осей	40	90
Оставшиеся проекты (ЭОМ, СС, ГП, наружные сети, КД6) и проверка инженером	400	900
Технический надзор заказчика	400	900
ФУНДАМЕНТ (КЖ0)	2 600	3 800
Сваи забивные 200×200 L=4 м с забивкой	700	1 100
Плита 250 мм: бетон, арматура, опалубка, XPS, гидроизоляция, работа, прогрев	1 900	2 700
КОРОБКА ДОМА	28 800	44 200
Домокомплект из клееного бруса 240 мм (КД1–КД3)	13 000	18 000
Сборка домокомплекта	2 500	3 700
Перекрытия: двутавровые балки, утепление, ГВЛ, фанера, ЦПС (КД4)	1 500	2 300
Кровля: стропила, утеплитель, ОСП, фальц, водосток, снегозадержатели (КД5)	3 000	4 600
Каркасные перегородки (КД6)	800	1 400
Окна и витражи ≈ 229 м² (2-камерные энергосберегающие) с монтажом	5 700	9 200
Входные двери	300	800
Лестница	800	2 000
Фасад: шлифовка, покраска бруса, подшивка, цоколь	1 200	2 200
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ	14 910	30 850
Вентиляция и кондиционирование (291-ОВК), под ключ	4 550	7 600
Отопление и котельная, этап 1: пеллетный + электрокотёл, буфер, бойлер, обвязка	1 600	3 100
Тёплые полы (≈ 400 м²) и внутрипольные конвекторы/радиаторы	2 200	3 700
Дымоход, огнезащита котельной, пеллетный склад с подачей	500	1 100
Газ, этап 2: подключение, проект ГСВ, конденсационный котёл с монтажом	450	1 100
Водопровод и канализация внутренние (291-ВК) с монтажом	900	1 500
Сантехнические приборы (по дизайн-проекту)	1 200	3 500
Защита от протечек, водоподготовка	100	250
Подключение к центральным водопроводу и канализации (ТУ, наружные сети)	300	1 200
Электроснабжение: техприсоединение ≥ 60 кВт, ВРУ, ввод	300	1 200
ЭОМ внутренние (щиты, кабели, розетки, выключатели)	1 600	2 800
Светильники	500	2 000
Слаботочные системы, видеонаблюдение, «умный дом» (база)	400	1 200
Молниезащита и заземление (291-МЗ.ПС)	250	450
Пожарная сигнализация (291-МЗ.ПС)	60	150
ОТДЕЛКА И УЧАСТОК	10 700	25 300
Внутренняя отделка (полы, плитка, покраска, потолки, двери)	8 800	19 500
Благоустройство: отмостка, дорожки, ливнёвка, озеленение	1 500	5 000
Временные сооружения, вывоз мусора, охрана	400	800
Непредвиденные расходы 7 %	4 050	7 420
ИТОГО	**61 900**	**113 460**

Что сильнее всего двигает сумму

• Отделка (8,8–19,5 млн) — зависит от дизайн-проекта и материалов.

• Домокомплект (13–18 млн) — производитель, сорт ламели, профиль.

• Окна и витражи (≈ 230 м²) — профиль (ПВХ / дерево-алюминий / алюминий), подъёмно-сдвижные порталы.

• Инженерия (≈ 15–30 млн) — марки оборудования (см. 291-ОВК, ОВ, ВК).

Как распределить по времени (оплаты)

Период	Основные платежи	Доля
ноя 2026 – янв 2027	Фундамент, аванс за домокомплект, проекты	≈ 20 %
фев – май 2027	Домокомплект, сборка, кровля, окна, электро-ТП	≈ 35 %
июн – сен 2027	Инженерия, котельная, фасад, сети	≈ 25 %
сен – дек 2027	Отделка, чистовая инженерия, благоустройство	≈ 18 %
янв – июн 2028	Газ: проект, подключение, котёл	≈ 2 %